

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Капітальний ремонт фасаду Народного дому в с.Розвадів Розвадівської сільської ради для заходів з енергозбереження (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина,18А
Код за ЄДРПОУ – 41834402;

Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лотитакі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт фасаду Народного дому в с.Розвадів Розвадівської сільської ради для заходів з енергозбереження (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-08-08-012366-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 378 167,00 грн

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта «**Капітальний ремонт фасаду Народного дому в с.Розвадів Розвадівської сільської ради для заходів з енергозбереження**», що підтверджений Експертним звітом (позитивним) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» від 14 червня 2023 р. № 2052/23

Розмір бюджетного призначення: 2 378 167,00 грн

Розмір бюджетного призначення затверджено рішенням сесії Розвадівської сільської ради від 13 липня 2023 року №1307

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Строк виконання робіт — з дати укладання договору по 15 грудня 2023 року

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Клас наслідків – СС1

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт фасаду Народного дому в с. Розвадів Розвадівської сільської ради для заходів з енергозбереження

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Фасад</u>			
1	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,4388	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	112	
3	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	112	

<u>Розділ 1. Дах</u>		
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 0,5
5	Улаштування кобилок	м3 0,2
6	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2 41
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 41
8	Улаштування вітрової дошки	м2 7,56
9	Поліпшене фарбування колером олійним вітрової дошки	м2 16,24
10	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м 56
11	Установлення елементів каркасу із брусів	м3 0,13
12	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2 13
13	Улаштування снігозатримувачів	м 24
14	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3 0,2
15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2 84,62
16	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м 61
17	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м 74
<u>Розділ 2. Водостічна система</u>		
18	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м 40
19	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м 14
20	Улаштування жолобів підвісних	м 24
21	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м 80
<u>Розділ 3. Фасад (вияснити за відбивання штукатурки,)</u>		
22	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 865
23	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2 731

1	2	3	4	5
24	Утеплення фасадів утеплювач Lightbet 150 кг/м3 товщиною 142 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	687	
25	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм <u>Розділ 4. Цоколь (зроб 13 05 на 288,713тис)</u>	м2	44	
26	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	96	
27	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	96	
28	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	96	
29	Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/ <u>Розділ 5. Двері</u>	м	113,44	
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
31	Знімання дверних полотен	м2	5,75	
32	Знімання наличників	м	11,33	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,75	
34	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,57	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,76	
36	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,76	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,76	
38	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	0,81	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Вікна</u>	м2	0,81	
40	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	23	
41	Установлення віконних зливів	м	23	
42	Навантаження сміття вручну	т	6,61	
43	Перевезення сміття до 10 км	т	6,61	